

近期晋江发生多起煤气罐着火事故

居家煤气罐安全隐患不容忽视

液化石油气钢瓶是居民日常生活中常用的燃气设备,为日常起居提供了诸多便利,同时也存在较大安全风险。若使用操作不当或设备存在隐患,极易引发泄漏、起火甚至爆炸事故。近期,晋江市连续发生多起煤气罐火情事故,所幸处置及时,均未造成人员伤亡。系列险情为广大市民敲响了消防安全警钟。

■融媒体记者 傅恒 通讯员 蔡丽萍 李腾杰 文/图



事故现场一片狼藉



救援人员正在紧急处置

煤气罐“发火”消防紧急处置

2026年6月6日,晋江市永和镇马坪村一居民家中发生燃气泄漏险情。当地专职消防队伍接警后迅速到场处置。经核查,此次泄漏原因是住户使用非正规燃气罐。消防人员现场完成问题钢瓶更换,及时消除安全隐患。

6月7日,晋江接连发生两起煤气罐起火事故。当日,东石镇第四社区一居民家中煤气罐意外起火,辖区专职消防员火速赶赴现场,快速扑灭火焰。经排查,起火原因系住户日常使用操作不当。

同日,安海镇庵前村一住户因外

出时未彻底关闭煤气罐阀门,导致燃气泄漏并引发火灾。险情发生后,周边邻居第一时间发现火情,迅速拨打119报警并先行开展初期灭火处置。消防救援人员抵达现场后,立即对起火钢瓶进行降温处理,成功控制火情。本次事故未造成人员伤亡。

煤气罐规范使用注意事项

针对近期多发的煤气罐安全事故,消防部门提醒,日常存放方面,煤气罐必须直立放置,远离阳光直射与明火区域,严禁使用热水、取暖器等各类热源直接加热钢瓶。违规加热会严重腐蚀损伤钢瓶,加速设备老化,大幅缩短钢瓶使用寿命,埋下泄漏、爆炸隐患。

设备养护方面,居民需定期检查燃气连接胶管、减压阀、角阀等关键部

件。建议日常可用肥皂水涂抹在设备连接部位,通过观察是否产生气泡检测漏气问题。同时,燃气胶管易老化破损,需每2年更换,一旦发现开裂、硬化、破损、脱落等情况,必须立即更换,杜绝带病使用。

点火操作方面,日常点火若连续两次及以上未成功,需立即停止操作,切勿反复打火。应静置两分钟,让泄

漏的燃气充分散尽后再次尝试,间隔期间严禁拨打手机、触碰电器开关,防止电火花引燃燃气、引发爆炸。

燃烧调试方面,正常的燃气火焰应为蓝色。若使用过程中出现锅底熏黑、火焰发红、火焰发黄等现象,说明燃气与空气配比失衡,需及时调试灶具风门,直至火焰恢复正常状态,避免不完全燃烧引发安全隐患与燃气浪费。

科学处置 规避危险

消防部门详细梳理煤气罐起火应急处置流程,市民遭遇火情时需冷静应对,科学处置,规避危险。

若起火钢瓶阀门完好,市民可佩戴防护手套,用湿毛巾包裹阀门快速旋转关闭,切断气源后火焰会自动熄灭,这是最快速有效的灭火方式。

若起火钢瓶阀门损坏、无法关闭,

切勿盲目扑火。在保障自身安全的前提下,将钢瓶平稳转移至室外空旷通风区域,直立放置后持续用水冷却瓶身,让瓶内燃气自然燃烧耗尽即可,切忌违规操作引发爆炸。

若火情发生在室内,钢瓶无法安全转移,需第一时间清理钢瓶周边窗帘、纸箱、厨具等易燃易爆物品,隔绝

助燃物,同时立即拨打119报警,清晰告知地址、火情等情况,等待消防人员专业处置。

值得注意的是,燃烧状态下的煤气罐严禁倒地横放!钢瓶横向倒地燃烧时,火焰会持续烘烤瓶体,导致瓶内液化气受热急剧膨胀,极易引发物理爆炸,造成重大安全事故。


女子手指被夹伤
消防员“钳”来解困

本报讯(融媒体记者 吴水保 通讯员李贻鑫 文/图)6月8日清晨5时许,在晋江市陈埭镇湖中村湖光路某公寓内,一名女子的右手中指被门夹伤出血,中指佩戴的戒指紧紧卡住伤处,阻碍伤口紧急处理。当事人情急之下报警求助,陈埭消防救援站救援人员赶赴现场施救。

经现场检查发现,该女子痛感强烈,其右手中指因不慎被门大力夹压,出现破皮流血、局部肿胀等情况,且中指上佩戴的戒指质地坚硬,牢牢箍住肿胀的手指,完全无法取下。戒指的禁锢不仅压迫手指血管,影响局部血液循环,还阻碍了医护清创、止血包扎处理,若长时间无法取下,极有可能导致淤血加重、组织缺血性坏死。

为杜绝破拆过程中可能造成的二次伤害,救援人员取出牙签,小心翼翼地插入戒指与手指肌肤的缝隙之间,隔开戒指与受伤手指,随后使用绝缘剪、专业剪刀等破拆工具,找准戒指受力薄弱点,平稳发力、精准操作,成功地将坚硬的戒指剪断、取下。

消防部门温馨提醒:日常生活中,手指佩戴戒指过紧、手指磕碰肿胀后,极易出现戒指卡手险情。若发生手指被卡、肿胀出血等情况,切勿强行拉扯、蛮力摘取,避免加重伤口损伤和血液循环障碍,可第一时间拨打119求助,由专业人员安全处置。



消防拆戒指救援

注销公告

泉州市红丝带志愿者协会经会员代表大会决议清算并注销,现已成立清算小组进行清算,请有关债权人于见报之日起45日内向清算组申报债权。地址:泉州市东街445号,联系人:老谢,电话:0595-22255791。

泉州市红丝带志愿者协会
2026年6月10日

凌晨与三轮车碰撞 小货车司机被困获救

本报讯(融媒体记者 吴水保 通讯员郑杰)6月7日凌晨1时许,在晋江市紫帽镇后厝街,一部小货车和一辆三轮车不慎发生碰撞。事故导致货车车头变形,司机被困在驾驶室无法脱身。晋江市长兴路消防救援站立即出动一部抢险救援车

和7名消防救援人员前往现场处置。现场,救援人员看到,小货车车头发生变形,车子前挡风玻璃破碎,小货车司机的腿部被驾驶室的方向盘卡住无法脱身。见此情景,指挥员下令一名消防救援人员利用破拆工具组先将车门打开,另一名救援

人员则用液压顶杆器将方向盘和座椅部位顶开,为救援腾出操作空间,其余救援人员相互配合做好辅助。经过半个多小时的紧急救援,被困司机成功地被救出并被送往医院检查治疗。目前,交通事故正在进一步处理中。